

VS-1
Siseviimistlus
Tsementplokk 190mm
PIR soojustus 150mm (aurutihe)
Paekivi 100m

VS-2
Siseviimistlus
Tsementplokk 190mm
PIR soojustus 150mm (aurutihe)
Välisviimistlus - krohv 20mm

KS-1
Siseviimistlus
Ol.olev paekivimüür

KS-2
Siseviimistlus
Tsementplokk 190mm
PIR soojustus 150mm (aurutihe)
Paekivi 100m

SS-1
Viimistlus
Tsementplokk 140mm
Viimistlus

SS-2
Viimistlus
Tulekindelkipsplaat 12,5mm
Kipsplaat 12,5mm
Kipskarkass + kivivill 95mm

SS-3
Viimistlus
Tsementplokk 90mm
Viimistlus

SS-4
Viimistlus
Tsementplokk 190mm
Viimistlus

SS-5
Viimistlus
Tsementplokk 140mm
Viimistlus

SS-6
Viimistlus
Kipsplaat 12,5mm
Kipsplaat 12,5mm
Kipskarkass + kivivill 66mm
Kipsplaat 12,5mm
Kipsplaat 12,5mm
Viimistlus

NB! Märguimides vajalik
hüdroisolatsioon ja niiskustõke
vastavalt ehitusnormidele



TRILOG STUDIO OÜ
Võru 5-36, TALLINN
reg nr: 1220048 / MTR EEP002203
info@trilogstudio.eu

KLIENT:
Hestlandia OÜ

OBJEKT:
Korterialamu


ADDRESS:
Raua 22/1, Tallinn,
Harju maakond

ARHITEKT:
K.Tõik/ O.Kukk

VASTUTAV ARHITEKT:
Olavi Kukk

MÄRKUSED:

SULETUD BRUTO 320,0m²
(eh. äripindade bruto 160m²)



MÄRKUSED:
- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja kohapealseid kontrollimõõtmisi.
- Tipsumiseisel.
- Kommunikatsiooni sähvite ristloke moodud täpsustatakse hoonesiseste tehnovõrkude.
- Konstruktive projektiga antakse kandekonstruktsioonide sõlmed ja lahendused.
- Aknad on kaheraamsed, plaanidel on aken tähistatud tingmargina.
- Trepid taastatakse maksimaalselt võimalikus ulatuses.

JOONISE NIMETUS:

1. korruse plaan

PROJEKTI STADIUM:

EP

KULIPÄEV:

07/09/2022

MOOTKAVA:

1 : 50

JOONISE NR:

AR-1-04